

卷 册 检 索 号

S10066S-T0401

结构 部份 第 4 卷 第 1 册 第 ____ 分册


卷册名称 基础施工图

图 纸 21 张 1 本 说明 ____ 本 清册 ____ 本

2021 年 9 月 日


设计人 王传洋 校核人 王峰


序号	图 号	图 名	张数	套用原工程名称 卷册检索号图号
1	S10066S-T0401-01	基坑回填示意图	1	
2	S10066S-T0401-02	保护帽浇筑说明	1	
3	S10066S-T0401-03	阶梯基础施工说明	1	
4	S10066S-T0401-04	M30 地脚螺栓加工图	1	
5	S10066S-T0401-05	35B12-Z1-24(27) 基础施工图	1	
6	S10066S-T0401-06	M30 大板基础地脚螺栓加工图	1	
7	S10066S-T0401-07	35B12-Z1-24 大板基础施工图	1	
8	S10066S-T0401-08	M36 大板基础地脚螺栓加工图	1	
9	S10066S-T0401-09	35B12-J1-21 大板基础施工图	1	
10	S10066S-T0401-10	M42 地脚螺栓加工图	1	
11	S10066S-T0401-11	35B12-J2-21 基础施工图	1	
12	S10066S-T0401-12	35B12-J2-27 基础施工图	1	
13	S10066S-T0401-13	M48 地脚螺栓加工图	1	
14	S10066S-T0401-14	35B12-J3-21(24) 基础施工图	1	
15	S10066S-T0401-15	M56 地脚螺栓加工图	1	
16	S10066S-T0401-16	35B12-J4-15(18/21) 基础施工图	1	
17	S10066S-T0401-17	M56 大板基础地脚螺栓加工图	1	
18	S10066S-T0401-18	35B12-J4-21 大板基础施工图	1	
19	S10066S-T0401-19	地脚螺栓制造图 (40Cr)	1	
20	S10066S-T0401-20	35GMD-12 基础施工图	1	
21	S10066S-T0401-21	35GMD-15 基础施工图	1	
22				
23				
24				
25				
备 注				



基坑回填示意图


- 说明
1. 回填土应级配良好，最大粒径不超过50mm，开挖出的块石需经破碎后方可回填。
 2. 含有有机质的生活垃圾土、流动状态的泥炭土和有机含量大于8%的黏性土、淤泥及淤泥质土，不得用作回填土。
 3. 泥水坑应先排除坑内积水，然后回填夯实。
 4. 回填石坑时应掺入30%的黏性土。
 5. 基础混凝土达到设计强度，经验收合格后立即回填。
 6. 回填土应分层夯实，每层厚100~300mm，基础验收时回填土应高出地面300~500mm作为防沉土。
 7. 经过沉降后应及时补填夯实。工程移交时坑口回填土不应低于地面。
 8. 回填土铺设对称均匀，确保回填过程中基础立柱稳固不位移。
 8. 雨季施工时应有防护措施，要防止地面水流入基坑内，以免边坡塌方或地基上遭到破坏。


 山东弘升电力工程有限公司					阳城煤矿技改项目35kV变电站电源线 工 程		施工图
批 准	刘 强		校 核	王 强		基坑回填示意图	设计阶段
	审 核	刘 强		设 计	王 强		
日 期		2021.09	比 例				
				图 号	S10066S-T0401-01		




说明 1. 保护帽采用不小于C15级细石混凝土。


2. 保护帽宜采用专用模板现场浇注，顶面应抹成3%~5%的微坡顶，以满足散水要求。
3. 保护帽宽度不小于塔脚板每侧50mm，高度不小于地脚螺栓露出高度50mm。
4. 保护帽施工应先将接触部分的基顶打毛、冲洗干净。
5. 保护帽应一次浇筑成型，杜绝二次抹面。
6. 保护帽上表面在凝固前应先收光3~4次，浇筑结束后收光2次，2h后再细收1次。
7. 保护帽拆模时应保证其表面及棱角不损坏，塔腿及基础顶面的混凝土浆要及时清理干净。
8. 保护帽根据气温情况进行养护，气温在0℃以下时，必须采取冬期施工的养护方法。



 山东弘升电力工程有限公司					阳城煤矿技改项目35kV变电站电源线工程		施工图	设计阶段
批准	刘要	校核	王峰	保护帽浇筑说明				
审核	刘峰	设计	王峰					
日期	2021.09	比例						
图号		S10066S-T0401-02						








阶梯基础立面图




A—A剖面图

- 说明
1. 基坑开挖根据土层地质条件确定放坡系数。
 2. 混凝土浇筑前，钢筋、地脚螺栓表面应清理干净。
 3. 同组地脚螺栓对立柱中心偏移为8mm。
 4. 地脚螺栓及钢筋制作工艺质量良好。
 5. 若自然环境对基础有腐蚀作用，钢筋保护层厚度应增加。
 6. 基础混凝土密实，表面平整、光滑，棱角分明，一次成型。
 7. 基础混凝土浇筑和基坑回填时，基坑内不得有水。回填石坑时，掺入30%黏性土。
 8. 浇筑完成的基础应及时清除地脚螺栓上的残余水泥砂浆，并对基础及地脚螺栓进行保护。


山东弘升电力工程有限公司				阳城煤矿技改项目35kV变电站电源线工程		施工图	设计阶段
批准	刘要	校核	王峰	阶梯基础施工说明			
审核	刘峰	设计	王峰				
日期	2021.09	比例					
				图号	S10066S-T0401-03		



材 料 表												
部位	编号	名 称 A,B,C,D	规格		长度 (mm)	数量	单位	重量(kg)		备 注		
								一件	小计		合计	
地 盘	1	地脚螺栓	M30	35号优质圆钢		1165	16	套	9.00	144.00	35号优质圆钢	
	2	垫圈	Φ8	238		1126	32	套	0.44	14.08		HPB300
	3	对角筋	Φ8	281		455	32	套	0.18	5.76		HPB300
	4	主筋	Φ22	224		3161	64	根	9.48	606.72		HRB400
	5	外垫圈	Φ8	672		2862	40	根	1.13	45.20		HPB300
柱	6	内垫圈	Φ8	158		2110	60	根	0.53	49.80	HPB300	
	7	上层主筋	Φ14	2680		3440	184	根	4.16	765.44	HRB400	
底 板	8	下层主筋	Φ14	2680		2680	184	根	3.24	596.16	HRB400	
	9	架立筋	Φ14	2680		907	16	根	1.10	17.60	HPB300	
通 道 土 基 土		通渠土		C25		4X5.46=21.83				合计	钢筋合计 (kg) 2100.76	
		垫层		C15		4X0.84=3.36						
		块状护脚		C15		4X0.11=0.44						
钢筋高度(m)				基础底宽(mm)				地脚螺栓高度(mm)				
24		A		B		L		a		b		I
27		3431		3431		4428		200		200		283

材料表

- 说明
1. 基础施工前, 要核对基础埋深及地脚螺栓间距, 与铁塔加工图有关尺寸确实统一无误后, 方可施工。
 2. 分解组塔时混凝土强度不小于设计强度的70%, 整体立塔时混凝土强度应达到设计强度的100%。
 3. 地脚螺栓加工图见相关图纸。
 4. 除特殊注明外, 主筋保护层均为45mm。
 5. 每个基础的混凝土应一次浇完, 不得留施工缝。
 6. 材料表中钢筋尺寸仅供计算重量, 钢筋的下料尺寸应放样确定。
 7. 回填土应分层夯实, 每层厚200~300mm, 回填土高出地面300mm。回填石坑时应掺入30的粘性土。
 8. 基础浇筑混凝土和回填土时, 基坑内不得有水。
 9. 基础设计按要求, 地耐力为110kN/M。
 10. 本工程基础设计按照可塑粘土, 承载力110, -1.5米地下水设计, 若实际与使用条件不符, 请速反馈设计院作相应更改。
 - 11、主筋为Ⅲ级, 地脚螺栓施工现场严禁焊接, 与箍筋等连接采用绑扎式。
 12. 本基础图纸适用于#2, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #13, #14, #15, #16, #21, #22, #23, #24, #25, #26, #27, #29, #30, #31, #32, #33, #34, #36及27基础的施工。
 13. 除#11, #13塔呼高为27m外, 其余呼高均为24m。

<div></div> <div>山东弘升电力工程有限公司</div>					阳城煤矿技改项目35kV变电站电源线 工程		施工图		
批准	<div>王少</div>	校核	设计	图例	35B12-Z1-24(27) 基础施工图	图 号	S10066S-T0401-05		
								审核	日期
日期	2021.09	比	例						


























表 料 材

部位	钢筋 规格	名称 ABC	规格	间距及尺寸	长度 (mm)	数量	单位	重量(kg)		备注
								一根	小计	
1	13	地脚螺栓	M30	35号热轧圆钢	1315	16	套	9.84	157.44	35号热轧圆钢
2	12	锚筋	Φ8	图 28	1126	32	根	0.44	14.08	HPB300
3	12	对拉螺栓	Φ8	图 28	455	32	根	0.18	5.76	HPB300
4	12	主筋	Φ22	图 27a	3181	64	根	9.48	606.72	HRB400
5	12	外圈筋	Φ8	图 67	2862	40	根	1.13	45.20	HPB300
6	12	内圈筋	Φ8	图 64	2110	60	根	0.83	49.80	HPB300
7	12	上层主筋	Φ14	图 28a	3440	184	根	4.16	765.44	HRB400
8	12	下层主筋	Φ14	图 28a	2680	184	根	3.24	596.16	HRB400
9	12	架立筋	Φ14	图 28	907	16	根	1.10	17.60	HPB300
混凝土		C25		4X5.46=21.83		合计		22.26		合计
地脚螺栓		C15		4X0.11=0.44		合计		22.26		合计
混凝土 (m³)								22.26		合计

管架高度(m)	基础埋深(mm)				
	A	B	L	a	b
24	3131	3131	4428	200	200
					263

防护大板材料表										
备注	编号	名称 A、B、C、D	规格	截面及尺寸 	长度 (mm)	数量 M	单位	重量(kg)		备注
								一件	合计	
	14	上层主筋	Φ12		7537	76	根	6.69	507.99	HRB400
	15	下层主筋	Φ12		6941	76	根	6.16	467.82	HRB400
	16	架立筋	Φ12		852	55	根	0.76	41.35	HRB400
混凝土				垫层						
等级	标号(M)		类型		作何(M)		HRB400		HRB335	
C25	19.22		砂卵石		3.84		107.15			

 山东弘升电力工程有限公司				阳煤煤矿技改项目35kV变电站电源线工程		施工图 外委	
批准	刘永 		校核	王华 			
审核	刘永 		设计	王华 			
日期	2021.09		比例				
				图号	SJ0066S-T0401-07		



1. 基础施工前，应对地基承载力进行检测，合格后方可进行基础施工。
2. 基础施工过程中，应严格控制混凝土的浇筑质量，不得出现蜂窝、麻面、孔洞等缺陷。
3. 基础施工完成后，应对基础进行养护，养护时间不得少于7天。
4. 基础施工过程中，应严格控制混凝土的浇筑速度，不得出现冷缝。
5. 基础施工过程中，应严格控制混凝土的浇筑温度，不得高于30℃。
6. 基础施工过程中，应严格控制混凝土的浇筑高度，不得大于2m。
7. 基础施工过程中，应严格控制混凝土的浇筑时间，不得少于2小时。
8. 基础施工过程中，应严格控制混凝土的浇筑质量，不得出现蜂窝、麻面、孔洞等缺陷。
9. 基础施工过程中，应严格控制混凝土的浇筑速度，不得出现冷缝。
10. 基础施工过程中，应严格控制混凝土的浇筑温度，不得高于30℃。

材料表

序号	名称	规格	长度 (mm)	数量	单位	重量(kg)		备注
						一件	小计	
1	地脚螺栓	M36	1543	16	套	15.98	235.68	35#热轧圆钢
2	垫圈	φ10	1362	32	套	0.84	26.88	HPB300
3	对角线	φ10	554	32	套	0.34	10.88	HPB300
4	主筋	φ18	3423	96	套	6.85	657.60	HRB400
5	外圈筋	φ8	2862	68	套	1.13	76.84	HPB300
6	内圈筋	φ8	2106	68	套	0.83	56.44	HPB300
7	上层主筋	φ14	3640	184	套	4.40	809.60	HRB400
8	下层主筋	φ14	3080	184	套	3.73	686.32	HRB400
9	架立筋	φ10	880	16	套	0.54	8.64	HPB300
10	台筋主筋	φ14	2240	168	套	2.71	455.28	HRB400
11	架立筋	φ10	1117	16	套	0.69	11.04	HPB300
混凝土		C25	4X7.06=28.23				合计	钢筋合计
地脚螺栓		C15	4X0.11=0.44				28.66	2793.52

基础尺寸(m)		基础厚度(mm)		地脚螺栓间距(mm)	
A	B	L	a	b	l
21	3861	3861	5460	240	339


防护大板材料表									
部位	名称	规格	长度 (mm)	数量	单位	重量(kg)	备注	重量(kg)	重量(kg)
大板	14	上层主筋	φ12	8867	88	套	7.70	680.78	HRB400
	15	下层主筋	φ12	8071	88	套	7.17	633.97	HRB400
	16	架立筋	φ12	852	64	套	0.67	43.18	HRB400
	17	架立筋	φ12	852	64	套	0.67	43.18	HRB400
混凝土		C25	25.99					1362.93	HRB335

山东弘升电力工程有限公司				阳城磨坊技改项目35kV变电站电源线工程			
批准	审核	设计	制图	35B12-J1-21 大板基础施工图			
日期	2021.09	比例	1:1	图号 S100665-T0401-09			

材 料 表									
部位	编号	名称	规格	长度 (mm)	数量	单位	重量(kg)		备注
							一件	小计	
地脚螺栓	1	地脚螺栓	M42	1626	16	条	22.47	359.52	35号优质碳素钢
	2	垫板	Φ12	1518	32	根	1.35	43.20	HPB300
	3	对角筋	Φ12	625	32	根	0.56	17.92	HPB300
	4	主筋	Φ14	3080	96	根	3.73	358.08	HRB400
	5	外圈筋	Φ6	2027	64	根	0.45	28.80	HPB300
	6	内圈筋	Φ8	1886	68	根	0.74	50.32	HPB300
混凝土		混凝土	C25	4X7.04=28.16	合计		857.84		钢筋合计 (kg) 498.32
		垫层	C15	4X1.02=4.08					
		地脚螺栓	C15	4X0.11=0.44					
基础总高(m)		基础总高(m)		基础螺栓总高(m)					
21		A	B	L	a	b	I		
		3887	3887	5497	260	260			


材 料 表										
部位	编号	名 称	规格	截面及尺寸	长度 (mm)	数量	单位	重量(kg)		备 注
地脚螺栓	1	地脚螺栓	M42	35号优质碳素钢	1626	16	条	一件	小计	35号优质碳素钢 HPB300 HPB300 HPB300 HRB400 HPB300 HPB300
	2	垫板	Φ12		1518	32	根	1.35	43.20	
	3	对角筋	Φ12		625	32	根	0.56	17.92	
	4	主筋	Φ16		3480	96	根	5.50	528.00	
主 柱	5	外垫板	Φ6		2027	72	根	0.45	32.40	1037.28 HRB400 HPB300 HPB300
	6	内垫板	Φ8		1882	76	根	0.74	56.24	
混凝土		混凝土		C25	4X9.05=36.20			合计		钢筋合计 (kg) 677.76
		垫层		C15	4X1.16=4.64					
		地坑衬墙		C15	4X0.11=0.44			41.27		
基础尺寸(m)		基础尺寸(mm)				基础螺栓间距(mm)				
27		A	B	L	a	b	l			
		4667	4667	6600	260	260	368			

- 说明
- 基础施工前，要校对基础根开及地脚螺栓间距，与铁塔加工图有关尺寸确实统一无误后，方可施工。
 - 分解组塔时混凝土强度不小于设计强度的70%，整体立塔时混凝土强度应达到设计强度的100%。
 - 地脚螺栓加工图见相关图纸。
 - 除特殊注明外，主筋保护层均为45mm。
 - 每个基础的混凝土应一次浇筑，不得留施工缝。
 - 材料表中钢筋尺寸仅供计算重量，钢筋的下料尺寸应放样确定。
 - 回填土应分层夯实，每层厚200~300mm，回填土高出地面300mm，回填石坑时应填入30的粘土土。
 - 基础浇筑混凝土和回填土时，基坑内不得有水。
 - 基础设计按要求，地脚力为110kN/M。
 - 本工程基础设计按照可塑粘土，承载力110，-1.5米地下水设计，若实际与使用条件不符，请速反馈设计随作相应更改。
 - 主筋为Ⅲ级，地脚螺栓施工现场严禁焊接，与垫筋等连接采用绑扎式。
 - 本基础图纸适用于#38共1基基础的施工。




立面图
M 1:29

A-A
M 1:6




俯视图
M 1:29




平面布置图
M 1:41

山东弘升电力工程有限公司			阳城煤矿技改项目35kV变电站电源线路工程		施工图	设计阶段
批准	刘勇	校核	王华	35B12-J2-27 基础施工图		
审核	刘勇	设计	王华			
日期	2021.09	比例		图号	S10066S-T0401-12	


材 料 表													
部位	编号	名 称 A,B,C,D	规格	截面及尺寸	长度 (mm)	数量	单位	重量(kg)		备 注			
								一件	小计				
地脚螺栓	1	地脚螺栓	M48	35号优质碳素钢	1864	16	条	33.02	528.32	35号优质碳素钢			
	2	垫板	Φ12		1622	32	根	1.44	46.08	HPB300			
	3	对角筋	Φ12	 4680	653	32	根	0.58	18.56	HPB300			
主 筋	4	主筋	Φ20		4680	128	根	11.56	1479.68	HRB400			
	5	外圈筋	Φ8		3662	68	根	1.45	98.60	HPB300			
	6	内圈筋	Φ8	 2674	2674	100	根	1.06	106.00	HPB300			
混凝土	混凝土		C25		4X18.10=72.40		合计		钢筋合计 (kg) 1748.92				
	垫层		C15		4X1.76=7.04								
	地脚螺栓		C15		4X0.11=0.44		79.88						
基础底面积(m²)		A		B		L		a		b		I	
21		4176		4176		5906		280		280		396	
24		4596		4596		6500		280		280		396	



A-A
M 1:11




立面图
M 1:38








平面布置图
M 1:44








- 说明
- 基础施工前，要核对基础根开及地脚螺栓间距，与铁塔加工图有关尺寸确实统一无误后，方可施工。
 - 分解组塔时混凝土强度不小于设计强度的70%，整体立塔时混凝土强度应达到设计强度的100%。
 - 地脚螺栓加工图见相关图纸。
 - 除特殊注明外，主筋保护层均为45mm。
 - 每个基础的混凝土应一次浇筑，不得留施工缝。
 - 材料表中钢筋尺寸仅供计算重量，钢筋的下料尺寸应放样确定。
 - 回填土应分层夯实，每层厚200~300mm，回填土高出地面300mm。回填石坑时应掺入30的粘性土。
 - 基础浇筑混凝土和回填土时，基坑内不得有水。
 - 基础设计按要求，地耐力为10kN/M。
 - 本工程基础设计按照可塑粘土，承载力10，-1.5米地下水设计，若实际与使用条件不符，请速反馈设计院作相应更改。
 - 主筋为 III 级，地脚螺栓施工现场严禁焊接，与箍筋等连接采用绑扎式。
 - 本基础图纸适用于#20、#35、37共3基基础的施工。














俯视图
M 1:38

山东弘升电力工程有限公司			阳城煤矿技改项目35kV变电站电源线 工 程		施工图	设计阶段
批准	刘 勇	校 核	王 华	35B12-J3-21 (24) 基础施工图		
审核	刘 勇	设 计	王 华			
日期	2021.09	比 例		图 号	S10066S-T0401-14	




材 料 表										
部位	编号	名 称 A,B,C,D	规 格	截面及尺寸	长 度 (mm)	数量	单位	重量(kg)		备 注
								一件	小计	
地脚螺栓	1	地脚螺栓	M56	35号优质碳素钢	2158	16	条	52.21	835.36	35号优质碳素钢
	2	垫板	Φ14		1865	32	根	2.25	72.00	HPB300
	3	对角筋	Φ14		752	32	根	0.91	29.12	HPB300
	4	主筋	Φ20		4280	128	根	10.57	1352.96	HRB400
柱	5	外圈筋	Φ8		3662	68	根	1.45	98.60	HPB300
	6	内圈筋	Φ8		2674	92	根	1.06	97.52	HPB300
混凝土	混凝土		C25		4X14.73=58.91	合计		64.87		钢筋合计 (kg) 1650.20
			C15	4X1.38=5.52						
	垫层		C15		4X0.11=0.44					
			C15		4X0.11=0.44					
地脚锚固										
钢筋试块(m)	A		基础根开(mm)				地脚螺栓根开(mm)			
			B				L			
			a				b			
			c				d			
			e				f			
15			3430	3430	4851	320	320	453		
18			3850	3850	5445	320	320	453		
21			4270	4270	6039	320	320	453		




表料材



部位	编号	名称 ABC/D	规格	间距及尺寸	长度 (mm)	数量	单位	重量(kg)		备注
								一件	小计	
墙柱	1	地脚螺栓	M56	35#热轧圆钢 	2308	16	套	55.11	881.76	35#热轧圆钢
	2	垫圈	φ14		1865	32	根	2.25	72.00	HPB300
	3	对穿螺栓	φ14		752	32	根	0.91	29.12	HPB300
主梁	4	主梁	25		4486	128	根	17.27	2210.56	HRB400
	5	外壁墙	φ8		4462	52	根	1.76	91.52	HPB300
	6	内壁墙	φ8		3246	88	根	1.28	112.64	7400.16 HPB300
底板	7	上层主梁	φ16		4640	216	根	7.33	1583.28	HRB400
	8	下层主梁	φ16		3880	216	根	6.13	1324.08	HRB400
	9	独立墙	φ10		1084	16	根	0.67	10.72	HPB300
合筋	10	合筋主筋	φ16		3140	216	根	4.96	1071.36	HRB400
	11	独立墙	φ10		1328	16	根	0.82	13.12	HPB300
通板土		通板土		C25	4X16-02=64.09		合计		钢筋合计 (kg)	
地垫垫圈		地垫垫圈		C15	4X0.11=0.44				64.52	
(m³)										6518.40

材料名称(m)		基础垫层(mm)			地脚螺栓(mm)		
		A	B	L	a	b	l
21		4270	4270	6039	320	320	453

防护大板材料表										
部位	编号	名称	规格	制图及尺寸	长度 (mm)	数量 M	单位	重量(kg)		备注
								一件	小计	
	14	上层主筋	Φ12		9876	102	根	8.77	893.55	HRB400
大	15	下层主筋	Φ12		9280	102	根	8.24	839.63	HRB400
小	16	架立筋	Φ12		882	73	根	0.76	55.5	HRB400

混凝土		垫层		每块重量(kg)	
等级	体积(m³)	类型	体积(m³)	HRB400	HRB335
C25	34.37	砂卵石	6.87	1786.69	


 山东弘升电力工程有限公司	阳城煤矿技改项目35kV变电站电源工程	施工图 设计阶段	35B12-J-4-21 大板基础施工图	批准	校核	日期 2021.09
				设计	制图	
				审核	比例	







说明:




1. 基础施工前,应核对杆型呼高及地脚螺栓规格、间距、布置形式等,与杆塔施工图有关尺寸确实统一无误后,方可施工。同时须核对地脚螺栓不与基础钢筋相碰,地脚螺栓锚固模板如与基础钢筋相碰可将基础钢筋适当上下移动。
2. 地脚螺栓、螺帽材质采用40Cr钢,垫板采用Q345钢。
3. 螺帽、螺纹加工按国家标准GB/T193-2003、GB/T196-2003和GB/T197-2003加工。螺帽与螺母使用同一螺距系列,地脚螺栓的性能等级6.8,配套的螺母性能等级6.0。
4. 螺栓露出地面端的端面应采用凹字或凸字制出性能等级标识和制造者识别标识,标识要求应符合《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》(DL/T 1236-2013)的规定。
5. 本工程标识可采用材质一规格一性能等级一制造者名称的格式加工。
6. 单面倒角的螺母应在倒角的端面用凹字或凸字制出性能等级和制造者标识,双面倒角的螺母应在一边承面或侧面用凹字或凸字制出性能等级和制造者识别标识。螺母标识应符合《紧固件机械性能螺母》(GB/T 3098.2-2015)的规定。
7. 地脚螺栓与钢筋连接采用绑扎方式,严禁电焊。
8. 本基础图纸适用于#18、#19、#40、#41、#42共5基地脚螺栓的加工。

规格		项目		规格		项									备注
①	螺	露出基础长度 L0 (mm)	130	150	160	170	210	210	220	240	屈服强度 不小于 480 N/mm ² 材质40Cr				
	杆	丝扣长度 L1 (mm)	120	130	150	160	180	190	200	220					
		锚固长度 L2 (mm)	1050	1260	1470	1680	1960	2100	2240	2520					
		L3 (mm)	85	90	100	110	110	120	130	150					
		总长度 (mm)	1265	1500	1730	1960	2280	2430	2590	2910					
②	螺	重 量 (Kg)	7.02	11.99	18.81	30.22	44.07	53.92	67.47	100.92	屈服强度 不小于 480 N/mm ²				
	帽	S (mm)	46	55	65	75	85	90	100	105					
		D (mm)	53.1	63.5	75	86.5	98	104	115	120					
		H (mm)	30	36	42	48	56	60	64	72					
		重 量 (Kg)	0.28*4=1.12	0.48*4=1.92	0.77*4=3.08	1.20*4=4.80	1.84*4=7.36	2.21*4=8.84	2.91*4=11.64	3.53*4=14.12					
③	垫	规 格	-16*70 ²	-16*90 ²	-16*90 ²	-16*90 ²	-20*100 ²	-20*110 ²	-20*120	-20*140 ²	Q235				
	板	孔 径 φ (mm)	φ31.5	φ37.5	φ43.5	φ49.5	φ57.5	φ61.5	φ65.5	φ73.5					
		数 量 (块)	1	1	1	1	1	1	1	1					
		重 量 (kg)	0.62	1.02	1.02	1.02	1.57	1.90	2.26	3.08					
		重 量 (kg)	2.29	3.42	4.78	7.07	9.08	10.17	11.34	12.56					
④	锚	规 格	-36*90 ²	-36*110 ²	-36*130 ²	-40*150 ²	-40*170 ²	-40*180 ²	-40*190 ²	-40*200 ²	Q235				
	板	孔 径 φ (mm)	φ31.5	φ37.5	φ43.5	φ49.5	φ57.5	φ61.5	φ65.5	φ73.5					
		数 量 (块)	1	1	1	1	1	1	1	1					
		重 量 (kg)	2.29	3.42	4.78	7.07	9.08	10.17	11.34	12.56					
		重 量 (kg)	2.29	3.42	4.78	7.07	9.08	10.17	11.34	12.56					
一支底脚螺栓装置重量 (kg)			11.05	18.35	27.69	43.11	62.08	74.83	92.71	130.68					



 山东弘升电力工程有限公司				阳城煤矿技改项目35kV变电站电源线工程		施工图	设计阶段
批准	刘要	校核		地脚螺栓制造图 (40Cr)			
审核	文雪东	设计					
		制图					
日期	2021.09	比例		图号	S10066S-T0401-19		

材料表

部位	编号	名称	规格	简图尺寸	长度 (mm)	数量	单位	重量(kg)		备注
								一件	小计	
螺栓	1	地脚螺栓	M30		1265	24	套	配套模板4件, 厚度8mm		40Cr
主 柱	2	主筋	Φ25		2300	32	根	8.86	283.52	HRB400
	3	角筋	Φ25		2300	8	根	8.86	70.88	HRB400
	4	外箍筋	Φ8		4606	16	根	1.82	29.12	HPB300
	5	内箍筋	Φ8		3576	16	根	1.41	22.56	HPB300
保护层			垫层		混凝土			钢筋重量(kg)		
等级	体积(m ³)	等级	体积(m ³)	等级	体积(m ³)			HPB300	HRB400	
C15	0.69	C15	2.89	C25	25.92			51.68	354.40	
								406.08		



定位模板大图







山东弘升电力工程有限公司				阳城煤矿技改项目35kV变电站电源线路工程		施工图	设计阶段
批准	刘勇	校核	王华	35kVMD-12 基础施工图			
审核	刘勇	设计	王华				
日期	2021.09	比例		图号	S10066S-T0401-20		

施工技术要求



- 基础埋深必须达到设计要求并夯实，每个基础应一次浇筑完。
- 基础设计按土壤为黏土，地基承载力特征值[R]≥110KPa，1.5米地下水。
- 若孔内有积水，应将水抽净方可做基础垫层和浇筑混凝土。
- 回填土应分层夯实，保证夯实质量，回填土应用粘性土壤，可掺一定数量的碎石，不得采用淤泥及饱和度高的泥土。
- 基础施工前要对地脚螺栓间距及方位，与铁塔加工应图核对无误后方可施工，组塔时混凝土强度不小于设计强度的70%，整体立塔达到设计强度的100%。
- 主筋Ⅲ级，地脚螺栓40Cr钢。40Cr钢禁止电焊，与箍筋的连接需采用绑扎方式。
- 本基础材料表仅供做工程预算用，施工时以放样为准。
- 基础根开=4000mm。
- 本基础图纸适用于#18、#19、#40、#42共4基基础的施工。

材料表


部位	编号	名称	规格	简图尺寸	长度 (mm)	数量	单位	重量(kg)		备注
								一件	小计	
螺栓	1	地脚螺栓	M30		1265	32	套	配套模板4件, 厚度8mm		40Cr
主 柱	2	主筋	Φ25		2300	32	根	8.86	283.52	HRB400
	3	角筋	Φ25		2300	8	根	8.86	70.88	HRB400
	4	外箍筋	Φ8		4606	16	根	1.82	29.12	HPB300
	5	内箍筋	Φ8		3576	16	根	1.41	22.56	HPB300
保护层		垫层		混凝土				钢筋重量(kg)		
等级	体积(m ³)	等级	体积(m ³)	等级	体积(m ³)			HPB300	HRB400	
C15	0.69	C15	2.89	C25	25.92			51.68	354.40	
								406.08		

施工技术要求


- 基础埋深必须达到设计要求并夯实，每个基础应一次浇筑完。
- 基础设计按土壤为黏土，地基承载力特征值[R]≥110kPa，1.5米地下水。
- 若孔内有积水，应将水抽掉方可做基础垫层和浇筑混凝土。
- 回填土应分层夯实，保证夯实质量，回填土应用粘性土壤，可掺一定数量的碎石，不得采用淤泥及饱和度高的泥土。
- 基础施工前要校对地脚螺栓间距及方位，与铁塔加工应图核对无误后方可施工，组塔时混凝土强度不小于设计强度的 70%，整体立塔达到设计强度的100%。
- 主筋 III 级，地脚螺栓 40Cr 钢。40Cr 钢禁止电焊，与箍筋的连接需采用绑扎方式。
- 本基础材料表仅供做工程预算用，施工时以放样为准。
- 基础根开=4000mm。
- 本基础图纸适用于#41共1基基础的施工。



基础剖面图-1



基础平面图
1:45



山东弘升电力工程有限公司				阳城煤矿技改项目35kV变电站电源线路工程		施工图	设计阶段
批准	刘勇	校核	王华	35kVMD-15 基础施工图			
审核	刘勇	设计	王华				
日期	2021.09	比例		图号	S10066S-T0401-21		