



秦山
杭州湾
柳山
X=68100
Y=91230
X=67568
Y=90800
X=67400
Y=90740
X=67420
Y=90825
C=854.459
M=70.000
R2=1338.755
A
B
C
D
E
G
N
S
E
W
0+080.000
0+160.000
0+240.000
0+320.000
0+400.000
0+480.000
0+560.000
0+640.000
X=68093.990
Y=91201.520

说明:

1. 图示尺寸、标高(黄海高程)、坐标(北京坐标系统)均以米计.

2. 本图仅表示护堤道路中心线位置, 其圆弧曲线参数如下: $\widehat{AB}=869.669$ (其中 $\widehat{AC}=178.525$ $\widehat{CB}=691.144$ $R_2=1338.755$, $M=70.000$, $C=854.459$, $\alpha_{右}=37°15'12''$

3. 护堤道路中心线全长869.669米, 堤顶中心标高为: GC段 +10.93→+9.5; CB段 +9.5

4. 护堤施工时共设10个沉降位移观测断面、间距为80米、断面上观测点位置如下:

0-0.000
~
0-80.000

11 12 24

0+80.000
~
0+640.000

11 12

5. 比例 : 1:2000.

浙江省水电建筑第二工程处						
核定			工程名称	秦山核电二期工程护堤工程		
审查		10/5	水工 部份		竣工图 设计	
校核			护堤道路中心线			
设计						
制图			位置图 (1:2000)			
描图		9/5	日期	1996.5.9	图号	9732-护-水工竣-01